


RZUT STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO
skala 1:100



UWAGA:

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora
- Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania, **wymagają bezwzględnej zgody Inwestora oraz Projektanta**
- Przed zastosowaniem docelowym kolorystyki oraz struktury tynku Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć próbkę przyjętego do realizacji tynku do ostatecznej akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

LEGENDA:

- projektowana izolacja termiczna ścian lukarn z płyt styropianowych grafitowych gr 13cm
 $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$
- projektowana izolacja termiczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr 12cm
 $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$
- otwory przeznaczone do замуrowania
- docieplenie stropu nad ostanią kondygnacją w przestrzeni strychu nieużytkowego wełna mineralna 14cm np StropRock (lub równoważna)
 $\lambda=0,041 \text{ W/mK}$
klasa reakcji na ogień A1
ciężar własny 1,56 kN/m3
- symbol projektowanego grzejnika

EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:
**Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach,
ul. Kościelna 2**

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19	Lokalizacja: dz. nr 666 Gliwice, ul. Kościelna 2 obręb: 0054 Stare Miasto, jed.ewid. 246601_1 Gliwice
--	---

projektant: mgr inż. arch. Daniel Tekeli upr. bud. nr 29/06/SLOKK	podpis:	branża: ARCHITEKTURA
---	---------	--------------------------------

zespół: mgr inż. Przemysław Senddecki mgr inż. Jolanta Ostasz	stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
---	--

tytuł rysunku: RZUT STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO	skala: 1:100	data: KWIECIEŃ 2017	nr rysunku: A - 06
---	------------------------	-----------------------------------	------------------------------