


Proj. połączenie ścieków  
do kanalizacji sanitarnej,  
wg opr. instal. zewn.

Proj. rura ochronna  
Dz250 PVC



## UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody prowadzone będą:
  - pod posadzką
  - w bruzdach ściennych/ ścianach instalacyjnych
  - po ścianie/ w obudowach z K-G
5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
6. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
7. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - dla rur palnych osłonę ogniochronną
  - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
8. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i schematami

## LEGENDA:

- KS** proj. przewód kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- Rs1** rura spustowa
- ⌘** wpust podłogowy

Jednostka projektowa: <b>AAG</b> An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0014
	Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13	Data: październik 2017 Branża: sanitarna
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Skrobol	Skala rysunku: 1:50
Tytuł rysunku: Rzut garażu - instalacja wodociągowo-kanalizacyjna			Numer rysunku: wk-07
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			