



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		ZR		300,00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU PROJ.			314,26	314,00	314,26
RZĘDNA TERENU ISTN.			314,00	314,00	314,00
RZĘDNA DNA KANAŁU			312,76	312,76	312,76
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU			1,50	1,50	1,50
SPADKI, DŁUGOŚCI			0%	1%	2%
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Dz250x7,3 PVC-U SN8 SDR34	Dz200x5,9 PVC-U SN8 SDR34 L=25.9m	
ODLEGŁOŚCI			0,00	2,96	4,46
HEKTOMETRY			ZR	WL	D1



LEGENDA:

- D1 proj. studnia kanalizacji deszczowej
- SEP proj. separator koalescencyjny
- ZR proj. zbiornik retencyjny
- Rd1 proj. rynna
- Wp1 proj. wpust drogowy
- teren projektowany
- teren istniejący

UWAGI:

- Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonano z rur kanalizacyjnych: "litych" PVC-U SDR34 SN8
- Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm, na całej długości i zasypywać płaskim do wysokości 30 cm, ponad wierzch rury
- Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
- Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
- Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej oclepić

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/331 16 17 fax. 32/334 71 69 Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odrzyński mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Nazwa inwestycji: Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbędna infrastruktura techniczną i drogową, zlokalizowanych w Kroczytach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1 Adres: Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 23, jedn. ewid.: 241604 2 Kroczyce, obręb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0021
		Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/POOS/13 Opracowanie: inż. Karolina Skrobol	Data: listopad 2017 Brano: sanitarna Skala rysunku: 1:100/250 Numer rysunku: pzt-04s

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie