

LEGENDA (sieci elektryczne):

- Projektowana linia kablowe typu:
  - GLZ typu YKY 4x50 mm² – zasilanie obiektu
  - YKYżo 3x4 mm² – zasilanie pompowni
  - YKYżo 5x6 mm² – zasilanie oświetlenia terenu
  - 3x(YKYżo 3x2,5) mm² – zasilanie bramy, furtki, pylonu
- Rura osłonowa
- ZKP – Zestaw złączowo–pomiarowy ZK1e–1P
- RPOŻ – Rozdzielnica wyłączenia pożarowego RPOŻ
- RAG – Rozdzielnica agregatu RAG
- RAG2 – Rozdzielnica agregatu RAG2
- Z1 – Oprawa oświetleniowa typu LED 38W IP66, 4000K, 230V montaż na słupie oświetleniowym h=5,0m
- Z2 – Oprawa oświetleniowa typu LED 27W IP65, 4000K, 230V montaż na elewacji
- kanalizacja kablowa
- studnia kablowa
- Kamera zewnętrzna w obudowie

UWAGA:

1. W przypadku demontażu istniejącego oświetlenia terenu, należy również zlikwidować istniejące linie kablowe zasilające niniejsze oświetlenie
2. Należy zdemontowac nieczynne urządzenia i linie kablowe.
3. Miejsca skrzyżowań z innymi sieciami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi
4. Prace ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
5. W wykopie ułożyć bednarkę FeZn 30x4 i połączyć ze słupami i złączami
6. Dodkładną lokalizacje złącza kablowego ustalić z zakładem energetycznym, po podpisaniu umowy przyłączeniowej
7. Istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyc rurami osłonowymi, dwudzielnymi

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Starosta Pszczyński
Nazwa materiału zasobu: mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2410.2014.9
Data wykonania kopii: 2017.08.08
Imię i nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na działce nr 1979/35	Projektant: mgr inż. Mariusz Szlenk Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13	Numer projektu: AAG_17_0010
	Adres: Wola, ul. Lipowa jedn. ewid.: 241003_2 Miedźna, obręb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35	Sprawdzający: mgr inż. Michał Kretek Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4506/PWOE/13	Data: wrzesień 2017
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie:	Branża: elektryczna
			Skala rysunku: 1:500
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu. Sieci elektryczne oraz teletechniczne		Numer rysunku: EZ-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie