








SZAFY	
SYMBOL	OPIS
	Szafa aktowa metalowa dwudrzwiowa. Posiada cztery przestawne półki. Wymiary: szerokość: 800 mm, głębokość: 435 mm, wysokość 1990 mm
 SZU	Szafa drewniana ubraniowa. Wymiary: szerokość: 900 mm, głębokość 550 mm, wysokość: 1990 mm.
 B14	Biurko w kształcie litery L na nogach kwadratowych, wykończenie melamina drewnopodobna w kolorze NJ Acacialight lub NA Aragon Oak. Wymiar 60/60 cm; szerokość: 160 cm, głębokość: 120 cm, wysokość: 72 cm. Błat biurka (25 mm ) wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Nogi metalowe kwadratowe, malowane proszkowo na kolor aluminium.
 F1	Krzeseł obrotowe z podłokietnikami z wysokim oparciem. Tapicerowane siedzisko i oparcie, plastikowe osłony oparcia, tył tapicerowany. Podłokietniki z regulacją wysokości. Krzesło posiada mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska i wysokości oparcia. Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni. Podstawa krzesła aluminiowa w kolorze alu. Białe elementy tworzywowe.
 D1	Dostawka do biurka z zaokrąglonymi narożnikami. Wykończenie - melamina drewnopodobna w kolorze NJ Acacialight. Wymiar: szerokość: 120 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 72 cm. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Nogi metalowe kwadratowe, malowane proszkowo na kolor aluminium.
 P3	Kontener mobilny. Wymiar: szerokość 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 48 cm, kolor MP Platinum, uchwyty kolor alu. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady plastikowe, zamek centralny z kluczem łamany. Wykończenie - melamina.


RZUT POM. BIUROWEGO - WYPOSAŻENIE I KŁADY  
skala 1:50




KŁAD ŚCIANY A  
skala 1:50




KŁAD ŚCIANY B  
skala 1:50



KŁAD ŚCIANY C  
skala 1:50



KŁAD ŚCIANY D  
skala 1:50



UWAGI:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
- Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
- Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
- Powierzchnie lokali zinventaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634/1
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA



FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikisch	WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej izba nr WP-0817	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Kucharski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	88/WPOKK/UpB/2011 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0573	
TRZĘŚ RYS.			SKALA

KŁADY PRZYKŁADOWEGO  
POM. BIUROWEGO  
BUDYNEK A

DATA	30 STYCZEŃ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA	NR REVIZJI	NR RYSUNKU	

A

00

AW.07

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.