Pozycja	Przekrój	Materiał	Liczba	Długość (mm)	Masa		
					Jednostkowa (kg/m)	Elementu (kg)	Całkowita (kg)
p 1	RO 51x2.9	STAL	2	700,00	3,440	2,41	4,82
p 2	RO 51x2.9	STAL	4	966,86	3,440	3,33	13,30
Masa łączna elementów (kg)							18,12
Dodatek na spoiny (kg)							0,36
Masa całkowita (kg)							18,48



UWAGA:

1. Elementy z konstrukcyjnej stali profilowej zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie minimalną warstwą 120µm
2. Spoiny nieoznaczone (pachwinowe) wykonać dwustronne o grubości a=0,7g, dzie: g=grubość cieńszego z łączonych elementów.
3. Elektrody ER 1.46.
4. Stal profilowa klasy St3S.
5. Śruby klasy 8.8 M12

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko		Podpis		Nr uprawnień		Data		
Projektował		mgr inż. Andrzej Smaga				MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.		09.2017	Stadium: **PW**
Opracował		mgr inż. Andrzej Kumala						09.2017	Skala: 1:10

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

Lokalizacja: Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku: MOCOWANIE WYSIĘGNIKÓW ANTEN DO MASZTU

Branża: **KONSTRUKCJA**

Nr rys.: **K/27**