



PRZEKRÓJ B-B



KONSTRUKCJA NR 1


Kostka betonowa	8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	20cm
Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym	20cm
	Σ 72cm

SZCZEGÓŁ NR 1  
skala 1:20




Krawężnik najazdowy  
wibroprasowany 20x22x100  
posadowiony na ławie betonowej  
C12/15 z oporem

SZCZEGÓŁ NR 2  
skala 1:20




Krawężnik betonowy  
wibroprasowany 15x30x100  
posadowiony na ławie betonowej  
C12/15 z oporem

SZCZEGÓŁ NR 3  
skala 1:20



Obrzeże betonowe  
wibroprasowany 8x30x100  
posadowiony na ławie betonowej  
C12/15 z oporem

PRZEKRÓJ C-C




KONSTRUKCJA NR 1

8cm	Kostka betonowa
4cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
20cm	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
20cm	Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa łamanego 0/63mm lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
	Σ 72cm

Krawężnik betonowy  
wibroprasowany 15x30cm  
na ławie betonowej z oporem

PRZEKRÓJ D-D



KONSTRUKCJA NR 2

8cm	Kostka betonowa
4cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
	Σ 37cm

Jednostka projektowa: <b>AAG</b> An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną ( w tym fragmentem sieci wodociągowej i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108"	Projektant: mgr inż. Dominika Woźniak Uprawnienia budowlane w spec. drogowej nr SLK/2459/POOD/09	Numer projektu: AAG_17_0022
Koordinacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Adres: Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709, 2 Milówka, obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108	Sprawdzający: mgr inż. Grażyna Staszczyszyn Upr. budowlane w spec. konstr.-budowlanej nr 659/01	Data: luty 2018
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: mgr inż. Dominika Woźniak	Branża: drogowa
	Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne		Skala rysunku: 1:20, 1:50
			Numer rysunku: dr-02
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			